

Concorrência n.º 17/2019

Assunto: Obras de reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu – Bauru.

ESCLARECIMENTO - 03

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 17/2019, que objetiva execução de Obras de reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu – Bauru - fazendo-o da seguinte forma:

- 1.** Em caso de divergência entre os insumos das composições de preços unitários e a Especificação, qual prevalecerá? Exemplo: Na composição de preço unitário da telha o perfil solicitado é trapezoidal com isolamento em poliuretano de 30 mm, porém na Especificação é solicitado perfil ondulado calandrada com isolamento em manta mineral, tipo lã de rocha, na espessura de 50mm. O piso de granito no projeto é do tipo cinza andorinha 100x100cm, já na Planilha Orçamentária as dimensões são 40x40cm e não especifica a cor.
- 2.** Em caso de divergência entre os insumos das composições de preços unitários, entre a Especificação e entre os Projetos, qual é a prioridade?
- 3.** Não há especificações no memorial descritivo e nos projetos a respeito dos itens:
 - a.** Porcelanatos (itens 10.01.02, 10.01.03 e 10.03.02);
 - b.** Peitoril/soleira em granito (item 19.01.390);
 - c.** Tampo/bancada em granito (item 15.02.01)
- 4.** Favor enviar o Laudo de Sondagem, caso não exista, favor inserir este item na Planilha Orçamentária.
- 5.** Na Planilha Orçamentária não existe o serviço “Projeto executivo de Fundações”, favor inserir, pois no projeto de estrutura de concreto só há indicação de qual será a fundação, sem maiores detalhamentos.
- 6.** Favor encaminhar as composições próprias (CPU).
- 7.** O gerador apresentado na Planilha Orçamentária diverge do Projeto, que também se diverge do Memorial Descritivo. Qual deverá ser priorizado?
 - Planilha Orçamentária - Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo
 - Projeto - Grupo moto-gerador diesel, 754kVA/603kW, 220/127V, 3ø+N, 60hz
 - Memorial Descritivo - Grupo Motor Gerador de 533/513kVA, 220/127V.
- 8.** Favor enviar detalhamento das portas em laminado fenólico, pois o memorial descritivo solicita que seja verificado o detalhamento, mas não consta nos projetos disponibilizados.
- 9.** Na Capela há solicitação de troca de telha de fibrocimento para telha cerâmica, porém este item não consta na Planilha Orçamentária.
- 10.** O consumo de água e energia elétrica ficará a cargo da Contratante?
- 11.** Em qual item da Planilha Orçamentária está orçado a tabica para o forro de gesso?

12. Qual a especificação a ser adotada para as esquadrias em alumínio? Anodizado natural ou cor branca?

13. Onde será instalado o ACM solicitado no serviço "Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF"?

14. No Memorial Descritivo (arquivo "ma-est-pb-memo-13-12-2017_2") e nos Projetos de Estrutura constam que a resistência do concreto deverá ser de 30Mpa, porém na Planilha Orçamentária constam apenas concreto de 20Mpa e 25Mpa. Qual será a resistência real do concreto?

15. No projeto de implantação geral é especificado "Deck de Madeira" em alguns locais, mas este item não consta no memorial descritivo e na planilha orçamentária. Favor confirmar se o deck de madeira já é existente, caso não seja, favor informar onde ele consta na planilha orçamentária.

16. Para orçamos a estação de tratamento de efluentes, necessitamos que alguns esclarecimentos, conforme abaixo:

- N° total de leitos:
- N° total de pacientes internos
- N° total de funcionários
- N° total de acompanhantes/dia
- N° total de Alunos
- N° total de refeições servidas/dia
- N° total de lanches/dia
- Kg de roupa lavada/dia
- Onde será descartada a água tratada pela ETE?
- Favor informar caso o ponto de lançamento tenha alguma exigência e/ou especificação prévia que deverá ser atendida pela ETE.

17. Qual especificação do piso vinílico devemos adotar? O homogêneo ou heterogêneo? Pois há divergência na Especificação.

18. Favor especificar os gases que serão instalados nas régua hospitalares.

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 05/09/2019, para o processo licitatório Concorrência 17/2019, informação GTE nº 896/2019:

1. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS.
2. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS.
3. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS.
4. Está disponível no site item **14 - Sondagem**
5. Infraestrutura e Superestrutura deverão estar inclusas na execução de projeto executivo de estrutura
6. Os itens de composição própria deverão seguir conforme memorial descritivo.
7. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS do item da planilha.
8. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS.
9. Deverá ser utilizado telha metálica tipo sanduíche conforme planilha
10. O consumo de água e energia elétrica será por conta da contratada.
11. Incluso no forro de gesso conforme critério de medição CPOS.
12. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS.

13. Será utilizado como acabamento/detalhes de fachada
14. Em projeto executivo estrutural a ser realizado pela contratada, será confirmado o concreto a ser utilizado. Para a licitação em questão deve ser seguido conforme em planilha.
15. A existência do deck poderá ser confirmada em visita técnica ao local. Caso este item não esteja em planilha, não será executado a princípio.
16. Para fins de cálculos e orçamento, considerar vazão máxima de 12 litros/segundo e itens da planilha.
17. Deverá seguir conforme o critério de medição CPOS
18. Conforme informado em projeto.

Equipe de Licitações