

# HOSPITAL HELIÓPOLIS

## Endereço

Nº DA REVISÃO	CONTEÚDO	DATA
01	Substituição de base de arquitetura (Fase 1)	03/03/2017
00	Emissão Inicial	28/08/2015

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:



Tel/ Fax.: (11) 3045-1677  
e-mail rafsp@rafarquitetura.com.br  
[www.rafarquitetura.com.br](http://www.rafarquitetura.com.br)

CLIENTE:



Tel.: (11) 3066-8420  
Fax.: (11) 3066-8482

ETAPA:

**PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

PRANCHA:

-

CONTEÚDO:

LISTA DE CABOS DE MÉDIA TENSÃO

Nº REVISÃO:

**01**

DATA:

03/03/2017

RESPONSÁVEL:

ARNALDO

ARQUIVO:

H-007-PB-ELE-LCM



			<b>LISTA DE CABOS</b>											<b>H-007-PB-ELE-LCM</b>				
Cliente	SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO		<b>MÉDIA TENSÃO</b>											Área:	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
Projeto:	HOSPITAL HELIÓPOLIS													Rev:	01	Data:	03/03/2017	
CIRCUITO			CARGA			CABO							INFRAESTRUTURA			QUEDA DE TENSÃO (%)		
Nº DO CIRC.	DE	PARA	TENSÃO (KV)	Nº DE POLOS	POTÊNCIA (KVA)	QT.CIRCUIT	QT. CABOS	FUNÇÃO	# (mm2)	FUNÇÃO	# (mm2) COBRE NU	FORMAÇÃO DO CABO (F_N_T) (mm2)	ESPECIFIC.	COMPR. (m)	QUANT.	DIÂMETRO (pol.)	Calculada	Máxima
	TAG	TAG																
<b>CABOS DE MÉDIA TENSÃO</b>																		
MT-001	CONCESSIONÁRIA	PMT-C.E.M.	13.2kV	3	4000	1	3	F#	95	T#	50		MT	30	2	4"	0,0249	0,0800
MT-002	PMT-C.E.M.	PMT-SE-01-INCENDIO	13.2kV	3	500	1	3	F#	50	T#	25		MT	92	1	4"	0,0158	0,0400
MT-004	PMT-C.E.M. CUB. 07	PMT-SE-01 - CUB. 09	13.2kV	3	4000	1	3	F#	95	T#	50		MT	76	1	4"	0,071	0,0800
MT-005	TRAF0 INCÊNDIO-02	PMT-SE-01 - CUB. 01	13.2kV	3	500	1	3	F#	50	T#	25		MT	25	ELETROCALHA		0,0039	0,0800
MT-006	TRAF0-GMG-01	PMT-SE-01 - CUB. 02	13.2kV	3	750	1	3	F#	50	T#	25		MT	22	CANALETA DE PISO		0,0051	0,0800
MT-007	TRAF0-GMG-02	PMT-SE-01 - CUB. 03	13.2kV	3	750	1	3	F#	50	T#	25		MT	20	CANALETA DE PISO		0,0047	0,0800
MT-008	TRAF0-GMG-03	PMT-SE-01 - CUB. 04	13.2kV	3	750	1	3	F#	50	T#	25		MT	18	CANALETA DE PISO		0,0042	0,0800
MT-009	TRAF0-GMG-04	PMT-SE-01 - CUB. 05	13.2kV	3	750	1	3	F#	50	T#	25		MT	16	CANALETA DE PISO		0,0037	0,0800
MT-010	PMT-SE-01 - CUB. 12	PMT-SE-02 - CUB. 01	13.2kV	3	3000	1	3	F#	50	T#	25		MT	230	1	4"	0,1585	0,1600
MT-011	PMT-SE-01 - CUB. 15	TRAF0 01-CARGAS C.A.G	13.2kV	3	1500	1	3	F#	50	T#	25		MT	14	ELETROCALHA		0,0043	0,0800
MT-012	PMT-SE-01 - CUB. 16	TRAF0 02-CARGAS C.A.G	13.2kV	3	1500	1	3	F#	50	T#	25		MT	17	ELETROCALHA		0,0053	0,0800
MT-013	PMT-SE-01 - CUB. 17	TRAF0 03-CARGAS GERAIS	13.2kV	3	750	1	3	F#	50	T#	25		MT	20	ELETROCALHA		0,0062	0,0047
MT-014	PMT-SE-02 - CUB. 04	TRF-SE2-01	13.2kV	3	1500	1	3	F#	50	T#	25		MT	15	CANALETA DE PISO		0,0052	0,0800
MT-015	PMT-SE-02 - CUB. 05	TRF-SE2-02	13.2kV	3	1500	1	3	F#	50	T#	25		MT	18	CANALETA DE PISO		0,0062	0,0800
MT-016	PMT-SE-01-INCENDIO	TRAF0 INCÊNDIO-01	13.2kV	3	750	1	3	F#	50	T#	25		MT	20	1	4"	0,0044	0,0400
MT-017	PMT-SE-02	SUB EXISTENTE (SUBSOLO) INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 01	13.2kV	3	1700	1	3	F#	50	T#	25		MT	60	1	4"	0,0299	0,0800
MT-018	PMT-SE-02	SUB EXISTENTE (SUBSOLO) INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 02	13.2kV	3	1700	1	3	F#	50	T#	25		MT	60	1	4"	0,0299	0,0800