

**Assunto:** Execução de obras de reforma e adequações em diversas unidades, visando a obtenção de AVCB – Lote 01. **Concorrência CGA nº 06/2021.**

### ESCLARECIMENTO - 03

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência CGA n.º 06/2021 em **21/01/2022** - fazendo-o da seguinte forma:

Após vistoria in loco no prédio DST/AIDS, surgiram algumas dúvidas técnicas para esclarecimentos. Peço a gentileza de esclarecer as dúvidas e posteriormente as adequações necessárias no edital.

1. Segundo a planilha de preços do local visitado, no item 5.1.3 – “*Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220V / 12V*”, é indicado a fonte da CDHU (Cód. 50.05.270), porém no memorial descritivo é solicitado a instalação dos fabricantes “Edwards (UTC), Notifire, Honeywell ou similar c/ equivalência técnica”, sendo assim incompatível tecnicamente e com o especificado na fonte CDHU. Por gentileza esclarecer.
2. Em análise no local e nos projetos fornecidos, foi verificado que serão duas centrais de detecção e alarme de incêndio a serem instaladas no local para alimentação dos pontos (DET e AM), uma na secretaria de atividades auxiliares do pavimento subsolo e outra na recepção do pavimento térreo. Observando a planilha de preços, há apenas uma central a ser instalada, por gentileza esclarecer.
3. Outro questionamento é quanto a bomba de incêndio a ser instalada. No projeto há uma nota sobre a vazão, altura manométrica e potência da bomba diferentes do apresentado em planilha e memorial descritivo. Além disso, a B.I. instalada no local hoje é superior a esta especificação. Por gentileza esclarecer quais especificações ou apresentar memorial de cálculo dos hidrantes.
4. O último questionamento é quanto ao projeto de SPDA. Não há executivo desta instalação para comparação com as quantidades da planilha. Será apenas instalada a haste de aterramento pontualmente ou será feito um anel com a malha?

### Respostas

**Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento de 21/01/2022**, da Empresa “Ofos”, conforme segue anexo, vimos esclarecer:

Item 01 - Considerar a central especificada no memorial descritivo. Quanto aos fabricantes citados, são apenas referências, podendo utilizar outros fabricantes que atendam as características técnicas especificadas.

Item 02 - Considerar apenas a central do pavimento térreo. Ela atenderá toda a Unidade. O projeto executivo a ser desenvolvido pelo instalador deverá considerar esses dados.

Item 03 - Foram apresentadas em planilha as bomba com Vazão e AMT aprovadas pelo Corpo de Bombeiros, essas bombas possuem curvas que atendem as necessidades de vazão e pressão, com as potências especificadas.

Item 04 - O projeto executivo deverá ser desenvolvido pelo instalador, com base nas informações constantes no projeto básico.

O sistema de SPDA constante dos projetos de AVCB corresponde ao que é exigido pelo Corpo de Bombeiros, ou seja, apenas captores. O quantitativo representado na planilha indica o necessário para executar um SPDA completo, conforme critérios apresentados nos memoriais descritivos. Respondendo ao item de forma mais objetiva: Sim, deverá ser feito anel de aterramento interligando as hastes previstas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO