



PLANTA PARCIAL DO 3º PAVIMENTO
ESCALA 1:75

LEGENDA

- FC FAN COIL
- V CAIXA DE VENTILAÇÃO
- EX VENTILADOR DE EXAUSTÃO

NOTAS

TODOS EQUIPAMENTOS SERÃO APOIADOS SOBRE CALÇO DE NEOPRENE
 O EXAUSTOR DOS SANITÁRIOS SERÁ INTERTRAVADO NO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO
 TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
 NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES, INDICAM VAZÃO EM L/S.
 VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE INICIAR OS SERVIÇOS.
 TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
 TODAS AS OBRAS CIVIS, REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS, ABERTURAS, FECHAMENTOS E RETRABALHOS EM TELHADOS, LAJES, FORRIS, PAREDES, E ETC. P/ PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES, DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
 A COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, COM AS OUTRAS OBRAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CARGO DO CLIENTE:

- PONTO DE DRENO, PRÓXIMO AOS EQUIPAMENTOS.
- PONTO DE FORÇA PROTEGIDO P/ OS EQUIPAMENTOS.
- RALDI PARA DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS.
- PONTO DE ÁGUA NAS CASAS DE MÁQUINAS.
- PISO TÉCNICO IMPERMEABILIZADO.
- PISO DAS CASAS DE MÁQUINAS IMPERMEABILIZADO.
- ISOLAMENTO ACÚSTICO DENTRO DAS CASAS DE MÁQUINAS.
- FECHAMENTO ESTANQUE NAS CASAS DE MÁQUINAS.
- BASES DE CONCRETO NIVELADAS PARA OS EQUIPAMENTOS.
- BASES E FURAÇÕES P/ INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS.
- PREVER ALÇAPÃO NO FORRO PARA ACESSO E REGULAGEM DOS DAMPERS.
- PREVER ALÇAPÃO NO FORRO PARA ACESSO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
- A VERIFICAÇÃO DA CARGA DOS EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES, ESTRUTURAS METÁLICAS, DUTOS E ACESSÓRIOS NA PLATAFORMA METÁLICA ESTRUTURAL DE APOIO, BASE DE CONCRETO NIVELADA, NO PISO/LAJE DA CASA DE MÁQUINAS, CENTRAL DE ÁGUA GELADA, PISO TÉCNICO E ESTRUTURAS METÁLICAS.

NOTA:

- A TENSÃO DA OBRA DEVERÁ SER CONFIRMADA.
- A POTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER CONFIRMADA.

2	PROJETO ATUALIZADO	JUNIOR	06/10/2017
1	REVISÃO 1	SI	AGOSTO/2017
0	EMISSÃO INICIAL CANCELA E SUBSTITUI PROJETO ANTERIOR	DJA	MAIO/2015
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

PROJ. EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO

<p>Simétrica Simétrica Engenharia Ltda. R. Dr. Carlos Cavatini de Aguiar, 1185, 3º andar Sítio Paulista - SP - CEP 05403-000 Tel: (11) 3066-8426 Fax: (11) 3066-8482 CNPJ: 07.012.002/0001-24</p>	<p>instalações de ar condicionado:</p> <p>ECOTHERM SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO www.ecotherm.com.br - (11) 3811-5600 Rua Claudio N. 1.422, São Paulo, SP</p>
--	--

<p>GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES Av. Dr. Carlos Cavatini de Aguiar, 1185, 3º andar Sítio Paulista - SP - CEP 05403-000 Tel: (11) 3066-8426 Fax: (11) 3066-8482</p>	<p>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</p> <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p> <p>HOSPITAL DE BEBEDOURO AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRILE - BEBEDOURO - SP</p> <p>BLOCO 01 - PLANTA PARCIAL DO 3º PAVTO. BASES E FURAÇÕES</p> <p>AR CONDICIONADO-CIVIL</p> <p>H-000</p> <p>31/35</p> <p>1:75</p> <p>DEZEMBRO/2016</p> <p>PROJ. ARCONDICIONADO: HB-BLI-AC-3F-001-008-019-000-001-042</p> <p>PROJ. ELÉTRICAR: DIZOLI FERNANDES</p> <p>PROJ. CIVIL: CARVALHO CHINGOTTI</p> <p>PROJ. MECÂNICO: CARVALHO CHINGOTTI</p>
--	--