



PLANTA FORRO BLOCO 1 - 2º PAVIMENTO
ESC 1:75

LEGENDA FORRO

- FORRO EM PLACAS DE GESSO MODULAR REMOVÍVEL REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC, ESPESS. = 12,5mm, PD. = 3 M MODULAÇÃO: 625x625mm
- PINTURA ACRÍLICA SOBRE LAJE
- FORRO DE GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCA
- MOLDURA DO FORRO EM GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCA
- FORRO EM GESSO MONOLÍTICO ACARTONADO COM PROTEÇÃO ACÚSTICA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCA
- SEM FORRO
- INÍCIO DE COLOCAÇÃO

LEGENDA DE NUMERAÇÃO DAS FOLHAS

| | |
|---|--|
| SÉRIE 100 - IMPLANTAÇÃO E PLANTAS DE ALVENARIAS | SÉRIE 600 - MAPEAMENTO DE CAIXILHOS |
| SÉRIE 200 - PLANTAS DE LAYOUT | SÉRIE 700 - MAPEAMENTO DE BANCADAS |
| SÉRIE 300 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE FORRO | SÉRIE 800 - MAPEAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS |
| SÉRIE 400 - PLANTAS DE PAGINAÇÃO DE PISO | SÉRIE 900 - DETALHES GERAIS |
| SÉRIE 500 - CORTES E FACHADAS | |

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todos os medidos em metros exceto onde indicado;
- Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
- Não tomar medidas em escala na planta;
- Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
- Em caso de reformas, recuperar os áreas que sofreram danos causados pela intervenção. Principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, conferir o padrão existente no local;
- Demais especificações em Memorial Descritivo de Arquitetura.

Lista de Ambientes Hospital Geral de Bebedouro - Blocos 1

| Arquitetura | 2º PAVIMENTO | AMBIENTE |
|-------------|--|----------|
| 155 | DESINFECÇÃO QUÍMICA | |
| 160 | ÁREA LIMPAA | |
| 161 | ANTE CAMARA | |
| 162 | CHEFIA | |
| 163 | PREPARO | |
| 164 | RECEPÇÃO E LAVAGEM E DESINFECÇÃO (ÁREA SUAA) | |
| 165 | ANTE CAMARA | |
| 166 | ÁREA TÉCNICA | |
| 167 | ANTE CAMARA | |
| 168 | CONFORTO / COPIA | |
| 169 | VESTIÁRIO FEMININO | |
| 170 | VESTIÁRIO MASCULINO | |
| 171 | W.C. ÁREA SUAA | |
| 172 | LAVAGEM DE CARRINHO | |
| 173 | GUARDA DE CARRINHO | |
| 174 | DISTRIBUIÇÃO | |
| 175 | ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS | |
| 176 | ESTERILIZAÇÃO | |
| 177 | ANTE CAMARA | |
| 178 | ANTE CAMARA | |
| 179 | D.M. | |
| 180 | PREPARO | |
| 181 | D.M. | |

NOTAS GERAIS (TERCEIRA FASE)

- PREVER REPAROS GERAIS NA PINTURA
- PREVER INSTALAÇÃO DE HDU - ORÇADO PARA EQUIPAMENTOS (TERMOCANALIZADORAS E AUTOCLAVES)
- PREVER INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS / VOZ
- PREVER REVISÃO NA PINTURA - ACABAMENTOS DAS ESCADAS
- PREVER FECHAMENTO COM TELA METÁLICA NOS TERRAÇOS
- PREVER INFRA PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA NA SALA DE LAVAGEM
- PREVER INSTALAÇÃO DE FORRO PARCELAR
- PREVER INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GIMOSE REVERSA
- INSTALAÇÃO GERAL DE COMINAÇÃO VISUAL
- PREVER INSTALAÇÃO DE PORTINHO NA SHAFIT DA ESCADA CENTRAL

PROJETO EXECUTIVO

construção

Simétrica Engenharia Ltda.
RUA SÃO CARLOS, 18 - JARDIM
SÃO CARLOS - SP - 13506-900
FONE: (11) 3333-1000 FAX: (11) 3333-1001
WWW.SIMETRICA.COM.BR

arkhitektón ASSOCIADOS
RUA SÃO CARLOS, 18 - JARDIM
SÃO CARLOS - SP - 13506-900
FONE: (11) 3333-1000 FAX: (11) 3333-1001
WWW.ARKHITKTON.COM.BR

Secretaria de Estado da Saúde

HOSPITAL DE BEBEDOURO

AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO OUTRALE - BEBEDOURO - SP

BLOCO 01 - PLANTAS

FORRO 2º PAVIMENTO

H=000 FL=37

MARÇO/2018

Arq. ASHEMAR DIZOLI FERNANDES
Arq. CAMILO CHINGOITE